

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту: Закон) достављамо одговор на постављено питање у поступку јавне набавке мале вредности радова бр. 87/2015 - „Извођење радова на реконструкцији одељења 8 р.ј., према пројекту Наручиоца“.

ПИТАЊЕ:

I. У предмеру радова наведено је:

2.	<i>Набавка материјала и монтажа преградних зидова од гипс-картонских плоча д-12,5 мм, на челичној поцинкованој потконструкцији / обострано са два слоја плоча/ спојеве бандажирати и гипсом глетовати. Преграду испунити минералном вуном д- 10 цм. Обрачун по м2 зида са набавком материјала и помоћне скеле.</i>	<i>м2</i>	<i>150</i>	
----	--	-----------	------------	--

**Pitanje br.1 .**

Ovakvim opisom pozicije radova je predviđena samo obrada spojeva gips kartonskih ploča bandaž trakom i **gipsom**.

Uobičajeno je da se pozicija gletovanja zidova daje u okviru molersko-farbarskih radova. Dali da u cenu navedne pozicije 2. uključimo i cenu gletovanja ukupne površine gips kartonskih zidova.

**Pitanje br.2 .**

Molimo da nam dostavite potpun i precizan opis pozicije gletovanja zidova.

ОДГОВОР:

Потребно је да у позицији 2 буде урачуната цена глетовања укупне површине гипс картонских зидова.

Наручилац под глетовањем зидова од гипс-картонских плоча подразумева глетовање полигит масом у два слоја са завршним шмирглањем површина.

ПИТАЊЕ:

II. Ogovor na pitanje br.2 objavljen 27.01.2016. na portalu javnih nabavki glasi:

Питање бр.2.

Дали је потребно предвидети и ценом обухватити и израду АВ надвратника, с обзиром да таква позиција није посебно предвиђена датим предмером радова.

ОДГОВОР:

Обзиром на старост конструкције, завршено слегање и стабилизације објекта, као и дебљине зида и изведеног превеза опеке у конструкцији зида, извођач и надзорни орган сигурно знају да није потребно никакво обезбеђење наведеног зида јер ће надвратну аб гредицу извести од три ферт гредице са заливањем ређим бетоном mb20, обострано висине 20cm. Обзиром на стање зида, постојећих врата, наведени надвратници се не спомињу у предмеру јер су урачунати у цену радова.

**Pitanje br.3 .**

Molimo Vas da precizirate u cenu koje pozicije da uracunamo izradu ab nadvratnih greda prema opisu koji ste dali u okviru odgovora, s obzirom da takva pozicija ne postoji u predmetnom predmeru radova, pa nije jasno na koji način da obuhvatimo cenu izrade nadvratnika.

**Pitanje br.4 .**

Izrada AB nadvratnika takođe zahteva povećanje otvora u zidu, te vas molimo da izvršite korekciju dimenzije otvora koji se probijaju, prema dostavljenom opisu izrade nadvratnika .

ОДГОВОР:

Цена израде аб надвратних греда треба да буде обухваћена кроз цену II ЗИДАРСКИ РАДОВИ, Позиција 1. Дакле, димензија отвора који ће се пробијати треба да одговара димензијама уграђиваних ферт греда.

ПИТАЊЕ:

III. U predmeru radova: GRAĐEVINSKA STOLARIJA, navedeno je:

POZ 1

Izrada i postavljanje zastakljenih ALU fiksnih prozora-pregrada. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog ALU-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Prozor u beloj boji. **Krila prozora zastakliti termo Float staklom d=4+16+4 mm** i dihtovati EPDM gumom. Obračun po komadu prozora, dimenzija 165/100 cm.

Na dostavljenim crtežima (ŠEMA UNUTRAŠNJE BRAVARIJE), u opisu iste ove pozicije se definiše: **STAKLO FLOAT JEDNOSTRUKO SIGURNOSNO 33.1 PAMPLEH ILI sl.**

Pitanje br.5 .

Molimo vas da precizirate koje staklo da predvidimo da se ugrađuje.

ОДГОВОР:

У позицији 1 IV ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА, потребно је фиксне прозоре остаклити двоструким float staklom 4+16+4mm

У Београду, 29.01.2016. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ИНСТИТУТ ЗА  
ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ  
"БАЊИЦА"  
БЕОГРАД, Михаила Ардамовића 28